


Ecophon Focus™ A

Ecophon Focus™ A har et synligt skinnesystem med loftplader, der er lette at demontere. Til formål, hvor et robust nedstropet loftsystem er påkrævet. Ecophon Extra Bass forbedrer absorptionen af lavfrekvent støj og kan udlægges oven på det nedhængte loft. Den samlede vægt for Focus plade og system er ca. 3 kg/m².




DSB Werkbedrijf, Nijmegen, Netherlands


FORMATER




Størrelse, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
Connect T15	•	•	•				
Connect T24	•	•	•	•	•	•	•
T24	•	•	•				
Tykkelse (Tk.)	20	20	20	20	20	20	20
Montageanvisning	M01, M399	M01, M399	M01	M16, M46	M16, M46	M16, M46	M16, M46



Focus A plade



Udsnit af Focus A-system med Connect T24



Focus A system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



Frekvens Hz

.... Focus A 20 mm, 50 mm o.d.s.

— Focus A 20 mm, 200 mm o.d.s.

- - - Focus A 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

... Focus A gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.

... Focus A gamma 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

	Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
-	20	50	0.10	0.45	0.85	1.00	1.00	1.00	0.75	C
-	20	200	0.50	0.90	1.00	0.90	1.00	0.95	1.00	A
+ Extra Bass,	70	200	0.90	0.90	0.90	0.95	1.00	1.00	0.95	A
gamma	20	200	0.55	0.40	0.50	0.35	0.20	0.25	0.30	D
gamma + Extra Bass	70	200	0.70	0.40	0.45	0.40	0.20	0.25	0.30	D

	Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
-	20	50	0.85	0.83
-	20	200	0.95	0.93
+ Extra Bass,	70	200	0.93	0.93
gamma	20	200	0.35	0.36
gamma + Extra Bass	70	200	0.35	0.37
-	20	400	0.85	0.88

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	190	20	21



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus A	2,60
Focus A/Plant	1,81
Focus A, CarbonLow (EN 15804+A2)	1,50

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	51%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Produkt	Klasse
Standard & CarbonLow	Class C, RH 95% and 30°C
Plant	Class A, RH 70% and 25°C

I henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig våd aftørring med klud.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Vægten på systemet (inklusive nedhængt skinnesystem) er ca. 3 kg./m².




Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


	Størrelse, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus A	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect T24 eller T15 hovedprofil, monteres c 1200 mm (afstand fra væg 600 mm, kan øges til 1200 mm hvis ingen belastning mellem hovedprofil og væg).	0,9m/m²	0,9m/m²	0,9m/m²
3 Connect T24 eller T15 tværprofil, L=1200 mm, monteret c 600 mm	1,7m/m²	1,7m/m²	0,9m/m²
4 Connect T24 eller T15 tværprofil L=600	0,9m/m²	-	-
5 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm, kan øges til 1200 mm hvis hovedprofil rykkes og der ingen belastning er mellem hovedprofil og væg)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
6 Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
7 For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c 1200 mm	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
8 Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling		
9 Connect skyggekant, skrues c 300 mm	efter opmåling		
Δ Min. total konstruktionshøjde: 120 mm med justerbar strop, 50 mm med direkte ophæng	-	-	-
δ Mindste højde for demonterbarhed: 120 mm (130 mm ved 1200x1200)	-	-	-
Anvend Connect Afslutningsprofil ved integration af armatur i paneler	-	-	-
Ved anvendelse af plader i format 1200x1200 og XL-formater i kombination med T-15 skinnesystem, skal systemet sikres med vægfastelse.	-	-	-



Se mængdespecifikation




Nedhængt med justerbar strop og stropfæste



Nedhængt med direkte ophæng

Størrelse, mm	Nyttelast [N]	Belastningskapacitet [N]
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet



© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm			
		1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Focus A	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
2	Connect T24 corridorprofil, monteres c 600 mm	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
3	Connect vinkelkant, skrues c 200	efter opmåling			
4	Connect skyggekant, monteres c 200 mm	efter opmåling			
Δ Min. total konstruktionshøjde: 40 mm		-	-	-	-
δ Mindste højde for demonterbarhed: 65 mm		-	-	-	-



Se mængdespecifikation

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1600x600x20	40	-
1800x600x20	20	-
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

		Størrelse, mm			
		1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Focus A	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2	Connect T24 hovedprofil, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3	Connect T24 tværprofil L=600 mm	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²
4	Connect justerbar strop c 1500 (max. c 450 fra væg)	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
5	Connect stropfæste	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
6	Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling			
7	Connect skyggekan, skrues c 300 mm	efter opmåling			
Δ Min. total konstruktionshøjde: 100 mm		-	-	-	-
δ Mindste højde for demonterbarhed: 100 mm		-	-	-	-




Se mængdespecifikation



Nedhængt med justerbar strop og stropfæste

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


	Størrelse, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect hovedprofil sort, monteres c 1200 mm (afstand fra væg 600 mm, kan øges til 1200 mm hvis ingen belastning mellem hovedprofil og væg).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 tværprofil sort, L=1200 mm, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 tværprofil sort, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect vinkelkant sort, skrues c 300 mm	efter opmåling	
9 Extra Bass (1200x600x50 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Min total konstruktionshøjde for Focus A: 50 mm (direkte monteret) Focus A med Extra bass: 100 mm.	-	-
δ Min. højde for demonterbarhed: Focus A: 130 mm, Focus A med Extra bass: 170 mm.	-	-



Se mængdespecifikation



Montage med Extra Bass



Nedhængt med Direkte ophæng

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ B

Ecophon Focus™ B er limet kant mod kant direkte på loftskonstruktionen og danner dermed et loft med et ensartet udseende. Den affasede kant skaber et smalt spor mellem de enkelte plader. Til formål, hvor det er påkrævet, at loftet har den lavest mulige konstruktionshøjde.


Den samlede vægt for plade og lim er ca. 2,9 kg/m²




FORMATER




Størrelse, mm	600x600	1200x600
Direkte monteret	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20
Montageanvisning	M03	M03



Focus B plade



Udsnit af Focus B system



Focus B system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



— Focus B 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	23	0.05	0.30	0.70	1.00	1.00	1.00	0.60	C

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.77



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

kg CO ₂ equiv/m ²		Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804
Focus B	4,10	



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	56%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Pladerne er ikke demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. Den aktuelle overflade skal have tilstrækkelig styrke til at kunne bære den belastning, som påføres af pladerne. Ved tvivl bør prøvelimning udføres. Overfladen skal altid være ren og tør. Det bedste resultat opnås med en plan overflade.



System vægt

Vægten på systemet er ca. 2,9 kg./m².



Mekaniske egenskaber

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget.



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•







© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm	
		600x600	1200x600
1	Focus B	2,8/m²	-
2	Connect absorbentlim (0,25 l/m² - 0,4 l/m² afhængig af montageforhold)	efter opmåling	
	Anvend Connect tandspartel ved påføring af lim.	-	-
3	Ved flåder: Connect træafslutningsliste, l=2500 (skrues c500 mm)	efter opmåling	
	Δ Min. total konstruktionshøjde: Ca. 23 mm	-	-
	δ Systemet er ikke demonterbart	-	-
	Synlige skårne kanter skal males	-	-



Se mængdespecifikation



Påføring af lim



Træliste til flådemontering.

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ C



Når loftet skal have den lavest mulige konstruktionshøjde. Pladerne monteres kant mod kant direkte på underlaget med montagebeslag, hvilket giver loftet et glat udtryk med et diskret spor. Loftpladerne er ikke demonterbare. Ecophon anbefaler Connect™ direkte montagebeslag for en hurtig og nem montage.



FORMATER



Størrelse, mm	600x600	1200x600
Direkte monteret	•	•
Limet	•	
Tykkelse (Tk.)	20	20
Montageanvisning	M06, M96	M96




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



— Focus C 20 mm, 23 mm o.d.s.
o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	23	0.05	0.30	0.70	1.00	1.00	1.00	0.60	C

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.76



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

kg CO ₂ equiv/m ²		Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804
Focus C	4,26	



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	59%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Pladerne er ikke demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. Den aktuelle overflade skal have tilstrækkelig styrke til at kunne bære den belastning, som påføres af pladerne. Ved tvivl bør prøvelimning udføres. Overfladen skal altid være ren og tør. Det bedste resultat opnås med en plan overflade.



Mekaniske egenskaber

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget.



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN 13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•








© Ecophon Group


MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

		Størrelse, mm
		600x600
1	Focus C	2,8/m²
2	Connect absorbentlim (0,25 l/m² - 0,4 l/m² afhængig af montageforhold)	efter opmåling
3	Connect spline, L=150 mm.	2,8/m²
4	Ved flåder: Connect træafslutningsliste, L=2500 (skrues c500 mm)	efter opmåling
Δ Min. total konstruktionshøjde: Ca. 23 mm		-
δ Systemet er ikke demonterbart		-



Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	-	-




Nyttelast/Belastningskapacitet



© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

		Størrelse, mm	
		600x600	1200x600
1	Focus C	2,8/m²	1,4/m²
2	Connect direkte montagebeslag	2,8/m²	2,8/m²
3	Connect spline, L=150 mm.	2,8/m²	1,4/m²
4	Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling	
5	Ved flåder: Connect træafslutningsliste, L=2500 (skrues c500 mm)	efter opmåling	
Δ Min. total konstruktionshøjde: Ca. 23 mm		-	-
δ Individuelle loftplader er ikke demonterbare.		-	-




Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ Ds


Ecophon Focus™ Ds har et skjult skinnesystem og symmetrisk affaset kant der giver loftet et ensartet udseende. Nem montage og fremmer integrationen af lysarmaturer og ventilation. Til formål, hvor et nedhængt loft med skjult skinnesystem er påkrævet, men hvor de enkelte loftplader skal være nemme at demontere.

Den samlede vægt for plade og system er ca. 3-4 kg/m².




Lunds Tingstätt, Sweden


FORMATER



Størrelse, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
T24	•	•	•	•	•	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20	20	20	20	20	20
Montageanvisning	M206, M208, M394, M400	M206, M208, M394, M400	M207	M206, M208, M238	M206, M208, M238	M206, M208, M238	M206, M208, M238



Udsnit af Focus Ds system med
Connect T24 Hovedprofil HD



Akustik


Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



- Focus Ds 20 mm, 65 mm o.d.s.
 - Focus Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.
 - Focus Ds gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.
 - Focus Ds gamma 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.
- o.d.s = tikh = total konstruktionshøjde

	Tk. mm	tikh mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
-	20	65	0.20	0.60	0.90	0.95	0.95	1.00	0.90	A
-	20	200	0.50	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A
gamma	20	200	0.50	0.25	0.20	0.40	0.25	0.25	0.25	E
gamma + Extra Bass	70	200	0.60	0.30	0.20	0.45	0.25	0.25	0.25	E

	Tk. mm	tikh mm	NRC	SAA
-	20	65	0.90	0.89
gamma	20	200	0.30	0.28
gamma + Extra Bass	70	200	0.30	0.29
-	20	400	0.80	0.82

Tk. mm	AC(1.5)	D_{nfw}	CAC dB
	Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	24	25



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

kg CO ₂ equiv/m ²		Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804
Focus Ds	4,60	



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	57%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Klasse	
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådftørring med klud.



Tilgængelighed

Plader i størrelse 600x600 og 1200x600 er let demonterbare. Plader i størrelse 1200x1200 og XL-størrelser er let demonterbare. Minimum demonteringshøjde i henhold til montageanvisninger.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. Systemet anbefales ikke til små rum (ca. 2x2 m). Lofter med et stort antal installationer kræver omhyggelig planlægning, design og montage.



System vægt


Vægten på systemet (inklusiv nedhængt skinnesystem) er ca. 3-4 kg./m².



CE

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.


MONTAGEANVISNING (M206) FOR ECOPHON FOCUS DS 600X600, 1200X600 MM OG ECOPHON FOCUS DS XL. NEDHÆNGT MONTAGE





© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm					
	600x600	1200x600	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus Ds	2,8/m ²	1,4/m ²	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 hovedprofil HD, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil					
4 Connect distanceprofil, monteres c 1500 mm (max. afstand fra væg 300 mm)	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²
5 Connect vægfæste, L=700 mm, for Connect distanceprofil	1 for hver række distanceprofil					
6 Connect T24 tværprofil, L=600 mm	2/row of Main runner					
7 Connect distanceprofil-split, monteres en pr. samling hovedprofil/distanceprofil	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
8 Connect justerbar stop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
9 Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
10 Connect bæreflips Dg20	1 stk/300-400 mm på hver tilskæringsplade med kun 1 støttekant					
11 Connect vinkelkant 15/22, skrues c 300	efter opmåling					
12 Connect perimeter clips	1/300-400mm på enhver tilskåret kant					
Δ Min. total konstruktionshøjde: 115 mm.	-	-	-	-	-	-
δ Min. højde for demontering: 30 mm	-	-	-	-	-	-
Anvend Connect Aflastningsprofil ved integration af armatur i paneler	-	-	-	-	-	-




Se mængdespecifikation



Samling af profiler med Connect distanceprofil split

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




©Saint-Gobain Ecophon AB

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


Størrelse, mm	
1200x1200	
1 Focus Ds	0,7/m ²
2 Connect T24 hovedprofil HD monteres c 1200 mm (afstand fra væg 600 mm, kan øges til 1200 mm hvis ingen belastning mellem hovedprofil og væg).	0,9m/m ²
3 Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil
4 Connect distanceprofil, monteres c 1500 mm (max. afstand fra væg 300 mm)	0,7m/m ²
5 Connect vægfæste, L=700 mm, for Connect distanceprofil	1 for hver række distanceprofil
6 Connect forstærkningsprofil	1,4/m ²
7 Connect T24 tværsprofil, L=1200 mm	2/row of Main runner
8 Connect distanceprofil-split, monteres en pr. samling hovedprofil/distanceprofil	0,7/m ²
9 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²
10 Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²
11 Connect vinkelkant 15/22, skrues c 300	efter opmåling
12 Connect perimeter clips	1/300-400mm på enhver tilskåret kant
Δ Min. total konstruktionshøjde: 115 mm.	
δ Mindste højde for demontering: 50 mm	
Anvend Connect Aflastningsprofil ved integration af armatur i paneler	



Se mængdespecifikation




Hovedprofil ved væg med Connect vægfæste



Samling af profiler med Connect distanceprofil split

Størrelse, mm	Nyttelast [N]	Belastningskapacitet [N]
1200x1200x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet





© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm					
	600x600	1200x600	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus Ds	2,8/m ²	1,4/m ²	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 hovedprofil HD, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil					
4 Connect T24 tværprofil, L=600 mm	2/række med hovedprofil					
5 Connect direkte ophæng, monteres pr 1500 mm	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
6 Connect bæreclips Dg20	1/300-400mm på enhver tilskåret kant					
7 Connect vinkelkant 15/22, skrues c 300	efter opmåling					
8 Connect Perimeter clips kan bruges hvis der er tilstrækkelig plads.	1 stk/300-400 mm på hver tilskæringsplade med kun 1 støttekant					
Δ Min. total konstruktionshøjde på systemet: 65 mm	-	-	-	-	-	-
δ Min. højde for demontering: 30 mm	-	-	-	-	-	-
Anvend Connect Afslutningsprofil ved integration af armatur i paneler	-	-	-	-	-	-




Se mængdespecifikation



Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




©Saint-Gobain Ecophon AB

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm			
		1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Focus Ds XL	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2	Connect modulær vinkelkant	efter opmåling			
3	Connect T24 Corridorprofil	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
4	Connect dæklister Ds	2/plade plus ende plader			
5	Connect bærecips Dg 20	1 stk/300-400 mm på hver tilskæringsplade med kun 1 støttekant			
Δ Min. total konstruktionshøjde på systemet: 55 mm		-	-	-	-
δ Min. højde for demontering: 30 mm		-	-	-	-



Se mængdespecifikation



Lofplade og Connect dæklister Ds




Corridorprofil placeret ved modulær vinkelkant

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1600x600x20	40	-
1800x600x20	20	-
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-

Nyttelast/Belastningskapacitet


MONTAGEANVISNING (M394) FOR ECOPHON FOCUS DS NIVEAUOVERGANG




©Saint-Gobain Ecophon AB

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm	
		600x600	1200x600
1	Focus Ds	2,8/m²	1,4/m²
2	Connect T24 hovedprofil HD, monteres c 600 mm	1,7m/m²	1,7m/m²
3	Connect distanceprofil, monteres c 1500 mm (max. afstand fra væg 300 mm)	0,7m/m²	0,7m/m²
4	Connect distanceprofil-split, monteres en pr. samling hovedprofil/distanceprofil	1,4/m²	1,4/m²
5	Connect krog	3/panel	3/panel
6	Connect afstandsliste Ds	1/panel	1/panel
7	Connect niveauclips Ds	1/panel	1/panel
8	Connect Spiral anker	1/panel	1/panel
9	Connect Lkobling	1/række hovedprofil HD	
10	Connect montageskrue BR	efter opmåling	
11	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m²	0,7/m²
12	Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m²	0,7/m²
13	Connect perimeter clips	efter opmåling	
14	Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil	
15	Connect vinkelkant 15/22, skrues c 300	efter opmåling	
Δ Min. højde på systemet: 105 mm vertikal og 80 mm horisontalt fra øverste niveau		-	-
δ Individuelle loftplader er ikke demonterbare.		-	-
Dimension: c=600 mm, h<1180 mm		-	-



Se mængdespecifikation




Øverste niveausamling med Hovedprofil HD



Nederste niveausamling fastholdt med Hjørnefjedre

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	0	160
1200x600x20	0	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




©Saint-Gobain Ecophon AB

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm	
		600x600	1200x600
1	Focus Ds	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect T24 hovedprofil HD, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3	Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil	
4	Connect distanceprofil, monteres c 1500 mm (max. afstand fra væg 300 mm)	0,7m/m ²	0,7m/m ²
5	Connect vægfæste, L=700 mm, for Connect distanceprofil	1 for hver række distanceprofil	
6	Connect T24 tværprofil, L=600 mm	2/række hovedprofil HD	
7	Connect distanceprofil-split, monteres en pr. samling hovedprofil/distanceprofil	1,4/m ²	1,4/m ²
8	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
9	Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²	0,7/m ²
10	Connect bærelips Dg20	1/300-400mm på enhver tilskåret kant	
11	Connect vinkelkant sort, skrues c 300 mm	efter opmåling	
12	Connect perimter clips	1/300-400mm på enhver tilskåret kant	
13	Extra Bass (1200x600x50 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Min. total konstruktionshøjde: 115 mm.		-	-
δ Min. højde for demontering: 30 mm		-	-



Se mængdespecifikation



Profil fastholdt med vægfæste



Samling af profiler med Connect distanceprofil split

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Focus™ Dg

Ecophon Focus™ Dg skjuler de bærende pladekanter og skaber et udpræget svævende udtryk. Loftpladerne er nemme at demontere, selv i områder, hvor systemets konstruktionshøjde er meget lille. Til formål, hvor et unikt nedhængt loft, der kan demonteres, er påkrævet. Den samlede vægt for plade og system er ca. 3-4 kg/m².




Kia Motors, Beukelen, Netherlands



FORMATER




Størrelse, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
T24	•	•	•	•	•	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20	25	20	20	20	20
Montageanvisning	M202	M202	M203	M204	M204	M204	M204



Focus Dg plade

Udsnit af Focus Dg system med
Connect T24 Hovedprofil HD

Focus Dg system

Focus Dg med Connect vinkelkant -
black


Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



.... Focus Dg 20 mm, 65 mm o.d.s.

— Focus Dg 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	65	0.20	0.60	0.95	0.95	0.95	1.00	0.90	A
20	200	0.55	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	65	0.90	0.89
20	400	0.80	0.82

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110
20	180



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

kg CO ₂ equiv./m ²	
Focus Dg	4,20

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	59%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	59%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Plader i størrelse 600x600 og 1200x600 er let demonterbare. Plader i størrelse 1200x1200 og XL-størrelser er let demonterbare. Minimum demonteringshøjde i henhold til montageanvisninger.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. Systemet anbefales ikke til små rum (ca. 2x2 m). Lofter med et stort antal installationer kræver omhyggelig planlægning, design og montage.



System vægt

Vægten på systemet (inklusive nedhængt skinnesystem) er ca. 3-4 kg./m².



Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•







© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm	
		600x600	1200x600
1	Focus Dg	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect T24 hovedprofil HD monteres c 1200 mm (afstand fra væg 600 mm, kan øges til 1200 mm hvis ingen belastning mellem hovedprofil og væg).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 tværprofil, L=1200 mm, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 tværprofil L=600 mm	0,9m/m ²	-
5	Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil	
6	Connect bæreclips Dg20	1/300-400mm på enhver tilskåret kant	
7	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
8	Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²	0,7/m ²
9	For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
10	Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling	
Δ Min. total konstruktionshøjde: 115 mm med justerbar strop, 65 mm med direkte ophæng		-	-
δ Min. højde for demontering: 30 mm		-	-
Anvend Connect Aflastningsprofil ved integration af armatur i paneler		-	-



Se mængdespecifikation




Falsekniv Dg



Skåret kanter med og uden Dg clips

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


	Størrelse, mm
	1200x1200
1 Focus Dg	0,7/m ²
2 Connect T24 hovedprofil HD monteres c 1200 mm (afstand fra væg 600 mm, kan øges til 1200 mm hvis ingen belastning mellem hovedprofil og væg).	0,9m/m ²
3 Connect T24 Tværprofil, L=1200 mm, monteres c1200 mm	0,9m/m ²
4 Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil
5 Connect kantclips	1,4/m ²
6 Connect bæreclips Dg25	1/300-400mm på enhver tilskåret kant
7 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²
8 Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²
9 For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c1200 mm	0,7/m ²
10 Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling
Δ Min. total konstruktionshøjde: 115 mm med justerbar strop, 65 mm med direkte ophæng	-
δ Mindste højde for demonterbarhed: 30 mm	-
Anvend Connect Aflastningsprofil ved integration af armatur i paneler	-



Se mængdespecifikation




Falsekniv Dg



Samling mellem to frie kanter med Kantclips

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1200x1200x25	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm			
		1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Focus Dg XL	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2	Connect T24 hovedprofil HD, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3	Connect T24 tværsprofil L=600 mm	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²
4	Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil			
5	Connect bæreclips Dg20	1 stk/300-400 mm på hver tilskæringsplade med kun 1 støttekant			
6	Connect justerbar strop c 1500 (max. c 450 fra væg)	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
7	Connect stropfæste	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
8	Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling			
Δ Min. total konstruktionshøjde på systemet: 115 mm		-	-	-	-
δ Min. højde for demontering: 30 mm		-	-	-	-



Se mængdespecifikation



Falsekniv Dg



Skåret kanter med og uden Dg clips

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160

Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ D/A

Ecophon Focus™ DA har en D-kant på den lange side og en A-kant på den korte side. Hvert plade kan demonteres separat. Opfylder de strengeste funktionelle og æstetiske krav. Særligt udviklet til korridorløsninger, hvor lange plader er nødvendige. Den samlede vægt for plade og system er ca. 3 kg/m²



FORMATER



Størrelse, mm	XL 2000x600	XL 2400x600
T24	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20
Montageanvisning	M17	M17



Focus D/A plade



Focus D/A til Bandraster



Akustik


Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



.... Focus D/A 20 mm, 60 mm o.d.s.

— Focus D/A 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	Lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	60	0.10	0.50	0.95	1.00	1.00	1.00	0.80	A
20	200	0.55	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00	0.95	A

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	60	0.90	0.89
20	400	0.80	0.82

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	24	25



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

kg CO ₂ equiv./m ²	
Focus DA	4,32

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	57%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig våd aftørring med klud.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning / systemleverandørens anvisninger.



System vægt

Vægten på systemet (inklusiv nedhængt skinneresystem) er ca. 2,5 - 3 kg./m².



Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•





MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

		Størrelse, mm	
		2000x600	2400x600
1	Focus D/A for korridorer	0,85/m²	0,7/m²
2	Connect T24 korridorprofil, monteres c 600 mm	0,85/m²	0,7/m²
3	Connect montageclips	1,7/m²	1,4/m²
4	Connect vinkelkant, skrues c 200	efter opmåling	
5	Connect skyggekanth, monteres c 200 mm	efter opmåling	
Δ Min. total konstruktionshøjde: 50 mm		-	-
δ Min. højde for demonterbarhed: 75 mm		-	-

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Focus™ E

Ecophon Focus™ E har et tilbagetrukket, synligt skinnesystem samt et falset kantdesign, der skaber et loft med en skyggeeffekt, der bevirker at de enkelte loftplader fremhæves. Til formål, hvor forholdene foreskriver et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav og er nemt at montere. Den samlede vægt for plade og system er ca. 3,5 kg/m².




Wihlborgs Fastigheter, Helsingborg, Sweden


FORMATER




Størrelse, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
Connect T15	•	•	•				
Connect T24	•	•	•	•	•	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20	20	20	20	20	20
Montageanvisning	M12	M12	M12	M47, M49	M47, M49	M47, M49	M47, M49




Focus E plade



Udsnit af Focus E system med Connect T24



Focus E system



Focus E med Connect vinkelkant




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



.... Focus E 20 mm, 60 mm o.d.s.

— Focus E 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	60	0.15	0.55	0.90	1.00	1.00	1.00	0.85	B
20	200	0.50	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	0.95	A

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	60	0.90	0.87
20	400	0.85	0.85

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	22	23



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Miljøpåvirkning

	kg CO ₂ equiv./m ²
Focus E	3,66
Focus E/Plant	2,35
Focus E, CarbonLow (EN 15804+A2)	2,30

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	55%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Produkt	Klasse
Standard & CarbonLow	Class C, RH 95% and 30°C
Plant	Class A, RH 70% and 25°C

I henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Vægten på systemet (inklusiv nedhængt skinnedsystem) er ca. 3 kg./m².




Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


	Størrelse, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus E	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect T24 eller T15 hovedprofil, monteres c 1200 mm (afstand fra væg 600 mm, kan øges til 1200 mm hvis ingen belastning mellem hovedprofil og væg).	0,9m/m²	0,9m/m²	0,9m/m²
3 Connect T24 eller T15 tværprofil L=1200	1,7m/m²	1,7m/m²	0,9m/m²
4 Connect T24 eller T15 tværprofil L=600	0,9m/m²	-	-
5 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
6 Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
7 For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c 1200 mm	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
8 Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling		
9 Connect skyggekant, skrues c 300 mm	efter opmåling		
10 Connect E-plug (til skyggekant)	efter opmåling		
Δ Min. total konstruktionshøjde på systemet med justerbar strop: 120 mm, med direkte ophæng: 60 mm	-	-	-
δ Mindste højde for demonterbarhed: T15, T24: 110 mm (160 mm ved 1200x1200)	-	-	-
Anvend Connect Afslutningsprofil ved integration af armatur i paneler	-	-	-



Se mængdespecifikation




Falskniv E



Falsk kant mod vinkelkant, og falsk kant mod skyggekant

Størrelse, mm	Nyttelast [N]	Belastningskapacitet [N]
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm			
		1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Focus E	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2	Connect T24 hovedprofil, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3	Connect T24 tværprofil L=600 mm	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²
4	Connect justerbar strop c 1500 (max. c 450 fra væg)	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
5	Connect stropfæste	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
6	Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling			
7	Connect skyggekant, skrues c 300 mm	efter opmåling			
8	Connect E-plug (til skyggekant)	efter opmåling			
Δ Min. total konstruktionshøjde: 110 mm		-	-	-	-
δ Mindste højde for demonterbarhed: 110 mm		-	-	-	-



Se mængdespecifikation




Falsk E



Falset kant mod vinkelkant, og falset kant mod skyggekant.

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm			
		1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Focus E	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2	Connect T24 corridorprofil, monteres c 600 mm	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
3	Connect vinkelkant, skrues c 200	efter opmåling			
4	Connect skyggekant, monteres c 200 mm	efter opmåling			
5	Connect E-plug (til skyggekant)	efter opmåling			
Δ Min. total konstruktionshøjde: 50 mm		-	-	-	-
δ Min. højde for demonterbarhed: 75 mm		-	-	-	-



Se mængdespecifikation



Falsekniv E



Følset kant mod vinkelkant, og følset kant mod skyggekant

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1600x600x20	40	-
1800x600x20	20	-
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-

Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ Ez

Ecophon Focus™ Ez har et tilbagetrukket, synligt skinnesystem med diagonalt kantdesign, der tilfører loftet nye designmæssige kvaliteter. Til formål, hvor der er høje krav til en god akustisk og taleforståelighed.


Den samlede vægt for plade og system er ca. 5 kg/m².




FORMATER




Størrelse, mm	600x600
T24	•
Tykkelse (Tk.)	40
Montageanvisning	M393



Focus Ez plade



Udsnit af Focus Ez system med Connect T24



Focus Ez system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



.... Focus Ez 40 mm, 60 mm o.d.s.

— Focus Ez 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	60	0.25	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
40	200	0.60	0.90	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
40	60	1.00	0.99
40	200	1.00	0.97

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
40	200	29	31



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

kg CO ₂ equiv/m ²	
Focus Ez	5,9

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	62%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig våd aftørring med klud.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Vægten på systemet (inklusive nedhængt skinnesystem) er ca. 5 kg./m².



Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Indeklima


Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•






MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm
		600x600
1	Focus Ez	2,8/m ²
2	Connect T24 hovedprofil, monteres c 1200 mm (afstand fra væg 600 mm, kan øges til 1200 mm hvis ingen belastning mellem hovedprofil og væg).	0,9m/m ²
3	Connect T24 tværprofil, L=1200 mm, monteres c 600 mm	1,7m/m ²
4	Connect T24 tværprofil, L=600 mm	0,9m/m ²
5	Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil
6	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²
7	Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²
8	For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c 1200 mm	0,7/m ²
9	Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling
10	Connect bæreclips Dg25	2/300-400mm på enhver tilskåret kant
Δ Min. total konstruktionshøjde på systemet med justerbar strop: 110 mm, med direkte ophæng: 80 mm		-
δ Min. højde for demonterbarhed: 80 mm		-



Se mængdespecifikation



Tilskåret kant med Connect bæreclips Dg25



Vægttilslutning uden bærende kant

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x40	40	160

Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ F

Ecophon Focus™ F monteres direkte på det eksisterende gipsloft, en træforskalling eller betonunderlag for at skabe et loft med et ensartet udseende. Til formål, hvor det er påkrævet, at loftet er mekanisk fastgjort til bygningens lofts konstruktion. Ikke egnet til vådrum.
Den samlede vægt for plade og system er ca. 2,5 kg/m².




Ten Con Ten, Madrid, Spain


FORMATER




Størrelse, mm	600x600	1200x600
Direkte monteret	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20
Montageanvisning	M15	M15



Focus F plade



Udsnit af Focus F, med fjer og not



Focus F system



Focus F monteret med skruer

Akustik




Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



- Focus F 20 mm, 20 mm o.d.s.
- Focus F 20 mm, 40 mm o.d.s.
- o.d.s = tkh = total konstruktionshøjde

Tk. mm	tkh mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	20	0.05	0.30	0.75	0.95	1.00	1.00	0.60	C
20	40	0.10	0.50	0.85	0.95	1.00	0.95	0.80	B

Tk. mm	tkh mm	NRC	SAA
20	20	0.75	0.76
20	40	0.85	0.82

Indeklima



Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

kg CO ₂ equiv/m ²	
Focus F	4,90

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	59%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	59%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Pladerne er ikke demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. Det bedste resultat opnås med en plan overflade, men et acceptabelt resultat kan opnås på lidt ujævne overflader. Ved meget ujævne overflader anbefales montage af forskalling (trælægter jævnt fordelt) som underlag for pladerne.



System vægt

Vægten på systemet er ca. 2,5 kg./m².




Mekaniske egenskaber

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget.



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


	Størrelse, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus F	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect direkte montagebeslag F, monteres c600 mm (mod beton)	2,8/m ²	2,8/m ²
3 Connect ankerskrue, monteres c600 mm. (mod beton)	2,8/m ²	2,8/m ²
4 Connect montageskrue MVL (til brug på gips eller forskalling)	8,3/m ²	7/m ²
5 Connect F Spline, L=600 mm. Skal anvendes i Danmark, Sverige, Norge og Finland ved brandbeskyttende beklædning.	2,8/m ²	1,4/m ²
6 Connect spline, L=150 mm.	2,8/m ²	1,4/m ²
7 Connect bladfjeder	1/panel in the last row	2/panel in the last row
8 Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling	
9 Ved flåder: Connect træafslutningsliste, L=2500 (skrues c500 mm)	efter opmåling	
10 Forskalling monteres c600 mm (c300 mm hvis der er isolering bagved), med skrukant langs forskalling.	efter opmåling	
Δ Min. total konstruktionshøjde: 20 mm	-	-
δ Systemet er ikke demonterbart	-	-



Se mængdespecifikation



Montage på beton.



Montage på gips eller forskalling.

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Focus™ Lp

Ecophon Focus™ Lp har et delvist skjult skinneresystem, der bruges til at fremhæve retningen i et rum. Omfatter et stort mellemrum mellem loftpladerne i den fremhævede retning og et smalt spor i den anden retning. Systemet består af Focus™ Lp standardplader og Focus™ Lp teknik plader. Den samlede vægt for plade og system er ca. 3 -4 kg/m².





Kuopio Courthouse, Finland


FORMATER



Størrelse, mm	600x150	600x300	600x600	1200x150	1200x300	1200x600	XL 1800x600
T24	•	•	•	•	•	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20	20	20	20	20	20
Montageanvisning	M391	M390, M391	M390, M391	M391	M390, M391	M390, M391	M392



Udsnit af Focus Lp system med Connect T24 Hovedprofil




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



— Focus Lp 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.55	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	400	0.80	0.82

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	24	25



Indeklima

Certifikat / Label	Standard
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
Finnish M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

kg CO ₂ equiv./m ²		Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804
Focus Lp	4,66	



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	57%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse	Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. Systemet anbefales ikke til små rum (ca. 2x2 m). Lofter med et stort antal installationer kræver omhyggelig planlægning, design og montage.



System vægt

Vægten på systemet (inklusive nedhængt skinnesystem) er ca. 3-4 kg./m².




Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast /belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk. For de tekniske plader monteret i henhold til M391 er der en belastningskapacitet på 70 N for hver hovedprofil pr 1200mm. Dette giver en total belastningskapacitet på 140 N for en belastning ligeligt fordelt på de to hovedprofiler.




CE

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.





MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm			
	600x300	600x600	1200x300	1200x600
1 Focus lp	5,6/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 hovedprofil, monteres c 1200 mm (max afstand fra væg 600 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 tværprofil L=1200	3,4m/m ²	1,7m/m ²	3,4m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 tværprofil, L=600 mm	-	0,9m/m ²	-	-
5 Connect T24 tværprofil, L=300 mm	0,9m/m ²	-	-	-
6 Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil			
7 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
9 Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling			
10 Connect vægfjeder	2 pcs/on every cut perimeter tile with only 1 supporting edge			
11 Connect bærecлип Dg20	2pr. perimeterplade skåret på den lange s	2pr. perimeterplade skåret på den lange s	3pr. perimeterplade skåret på den lange s	3pr. perimeterplade skåret på den lange s
12 Connect perimeter clips	1/300-400mm på enhver tilskåret kant			
Δ Min. total konstruktionshøjde: 115 mm.	-	-	-	-
δ Min. højde for demontering: 20 mm	-	-	-	-
Anvend Connect Aflastningsprofil ved integration af armatur i paneler	-	-	-	-




Se mængdespecifikation




Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x300x20	30	160
600x600x20	30	160
1200x300x20	30	160
1200x600x20	30	160

Nyttelast/Belastningskapacitet





MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm					
	600x150	600x300	600x600	1200x150	1200x300	1200x600
1 Focus Lp Teknisk plade	11,1/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 hovedprofil	6,7m/m ²	3,35m/m ²	1,7m/m ²	6,7m/m ²	3,35m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect T24 tværprofil, L=150/300/600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,85m/m ²	0,85m/m ²	0,85m/m ²
4 Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil					
5 Connect justerbar strop (max. afstand fra væg 600 mm)	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
6 Connect stropfæste	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
7 Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling					
8 Focus Lp (tilstødende loft)	-	-	-	-	-	-
9 Ecophon Line Lp	-	-	-	-	-	-
Δ Min. total konstruktionshøjde: 105 mm. (190 mm ved anvendelse af Connect distancebro)	-	-	-	-	-	-
δ Min. højde for demontering: 20 mm	-	-	-	-	-	-
Anvend Connect Aflastningsprofil ved integration af armatur i paneler	-	-	-	-	-	-
Arealet i mængdespecifikationen for M279 refererer til montageområdet imellem to nedhængte hovedprofiler. Der kan max installeres to rækker tekniske plader ved siden af hinanden.	-	-	-	-	-	-
Anvend Connect distancebro ved linje armatur med bredde < 300 mm. Max-højde 75 mm.	-	-	-	-	-	-




Se mængdespecifikation




Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x150x20	50	160
600x300x20	50	160
600x600x20	50	160
1200x150x20	50	160
1200x300x20	50	160
1200x600x20	50	160

Nyttelast/Belastningskapacitet





MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

Størrelse, mm		
1800x600		
1	Focus Lp	0,95/m ²
2	Connect T24 hovedprofil, monteres c 600 mm	1,7m/m ²
3	Connect T24 tværprofil L=600 mm	0,6m/m ²
4	Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil
5	Connect justerbar strop c 1500 (max. c 450 fra væg)	1,1/m ²
6	Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²
7	Connect vinkelkant, skrues c 300 mm	efter opmåling
8	Connect vægfjeder	3pcs/on every cut perimeter tile with only 1 supporting edge
9	Connect bærecлип Dg20	4pr. perimeterplade skåret på den lange s
10	Connect perimeter clips	1/300-400mm på enhver tilskåret kant
Δ Min. total konstruktionshøjde: 115 mm.		-
δ Min. højde for demontering: 20 mm		-
Anvend Connect Aflastningsprofil ved integration af armatur i paneler		-



Se mængdespecifikation



Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1800x600x20	50	160

Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ SQ

Ecophon Focus™ SQ opklæbes direkte på loftskonstruktionens overflade. Focus SQ monteres med et mellemrum mellem de enkelte plader, og danner dermed et loft med et ensartet udseende. Til formål, hvor det er påkrævet, at loftet har den lavest mulige konstruktionshøjde.

Focus SQ leveres i 8 mm undermål i forhold til modulmålet.


Den samlede vægt for plade og lim er ca. 2,9 kg/m².




FORMATER




Størrelse, mm	600x600	1200x600
Direkte monteret	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20
Montageanvisning	M107	M107



Focus SQ plade.



Udsnit af Focus SQ system



Focus SQ system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



— Focus SQ 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	23	0.05	0.30	0.70	0.95	1.00	1.00	0.60	C

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.75

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110
20	190



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

	kg CO ₂ equiv/m ²	Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804
Focus SQ	4,88	



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	57%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Pladerne er ikke demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. Den aktuelle overflade skal have tilstrækkelig styrke til at kunne bære den belastning, som påføres af pladerne. Ved tvivl bør prøvelimning udføres. Overfladen skal altid være ren og tør. Det bedste resultat opnås med en plan overflade.



System vægt

Vægten på systemet er ca. 2,9 kg./m².



Mekaniske egenskaber

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget.



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•







© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus SQ	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect absorbentlim [0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² afhængig af montageforhold]	efter opmåling	
Anvend Connect tandspartel ved påføring af lim.	-	-
Δ Min. total konstruktionshøjde: Ca. 23 mm	-	-
δ Systemet er ikke demonterbart	-	-
Synlige skårne kanter skal males	-	-
* Plade modul 600x600 [Eksakt mål 592x592], 1200x600 [Eksakt mål 1192x592]	-	-



Se mængdespecifikation



Påføring af lim

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ Flexiform A


Ecophon Focus™ Flexiform A pladerne leveres i flad tilstand og formes på stedet til konkave eller konvekse former ved hjælp af specialprofiler. Ideelle til at skabe overflader med specielle kurver, eller niveau overgange i loft.

Den samlede vægt for plade og system er ca. 3 kg/m².




Miejska Sala Włokosławo-Sportowa, Kepno, Poland


FORMATER




Størrelse, mm	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
T24	•	•	•	•
Tykkelse (Tk.)	30	30	30	30
Montageanvisning	M31, M31ec, M31ic	M31, M31ec, M31ic	M31, M31ec, M31ic	M31, M31ec, M31ic



Focus Flexiform A panel



Udsnit af Focus Flexiform A system med Connect T24



Focus Flexiform A system



Akustik


Akustiske værdier svarer til det plane loft.

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



— Focus Flexiform A 30 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	Lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
30	200	0.40	0.90	0.90	0.85	0.90	0.80	0.90	A

Tk. mm	D_{nfw}		CAC dB	
	Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2		Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413	
20	24		25	



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Miljøpåvirkning

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus Flexiform A	3,1

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	39%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Pladerne er ikke demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD tegninger. (Bemærk: Extreme indfaldende lys, i nærheden af vinduer eller andre lyskilder, kan skabe uønskede skyggeeffekter på den strukturerede overflade på krumme montager.)



System vægt

Vægten på systemet er ca. 3 kg./m², afhængigt af montagemetode.




Mekaniske egenskaber

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget.



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN 13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.





© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm			
	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
1 Focus Flexiform A	efter opmåling			
2 Connect T24 tværprofil (tilstødende loft)	efter opmåling			
3 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm	efter opmåling			
4 Connect Clips 100/20	efter opmåling			
5 Connect stropfæste	efter opmåling			
6 Connect T24 hovedprofil	1,8m/m²	-	-	-
7 Connect Flexiform profil/Flexible Flexiform profil, monteres c 600 mm.	efter opmåling			
8 Connect Flexiform clips, monteret ved 100-300 mm (afhængig af radius på kurven)	efter opmåling			
9 Connect vinkelbeslag	efter opmåling			
10 Hulbånd (leveres ikke af Ecophon)	efter opmåling			
Flexiform profil: Radius på kurve (konkav eller konveks) min 200 mm.	-	-	-	-
Længde på flexiform profil: max 2400 mm. Når Flexiform profiler er længere end 1 m kræves yderligere ophængning. -	-	-	-	-




Connect Angle bracket



Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1200x600x30	0	160
1600x600x30	0	160
2000x600x30	0	160
2400x600x30	0	160

Nyttelast/Belastningskapacitet


MONTAGEANVISNING (M31EC) FOR ECOPHON FOCUS FLEXIFORM A UDVENDIGT HJØRNE



© Ecophon Group


MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm			
	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
1 Focus Flexiform A	efter opmåling			
2 Connect Flexiform profil/Flexible Flexiform profil, monteres c 600 mm.	efter opmåling			
3 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm	efter opmåling			
4 Connect stropfæste	efter opmåling			
5 Connect T24 tværprofil (tilstødende loft)	efter opmåling			
6 Connect T24 hovedprofil	1,8m/m ²	-	-	-
7 Connect Clips 100/20	efter opmåling			
8 Connect Flexible udvendigt hjørneprofil	efter opmåling			
9 Connect Flexiform clips, monteret ved 100-300 mm (afhængig af radius på kurven)	efter opmåling			
10 Connect F-liste	efter opmåling			
Flexiform profil: Radius på kurve (konkav eller konveks) min 200 mm.	-	-	-	-
Længde på flexiform profil: max 2400 mm. Når Flexiform profiler er længere end 1 m kræves yderligere ophængning.	-	-	-	-



Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1200x600x30	0	160
1600x600x30	0	160
2000x600x30	0	160
2400x600x30	0	160


Nyttelast/Belastningskapacitet



© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm			
	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
1 Focus Flexiform A	efter opmåling			
2 Connect T24 tværprofil (tilstødende loft)	efter opmåling			
3 Connect Flexiform profil/Flexible Flexiform profil, monteres c 600 mm.	efter opmåling			
4 Connect T24 hovedprofil	1,8m/m²	-	-	-
5 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm	efter opmåling			
6 Connect stropfæste	efter opmåling			
7 Connect Clips 100/20	efter opmåling			
8 Connect Flexiform clips, monteret ved 100-300 mm (afhængig af radius på kurven)	efter opmåling			
9 Connect F-liste	efter opmåling			
10 Connect Flexiform profil/Flexible Flexiform profil, monteres c 600 mm.	efter opmåling			
Flexiform profil: Radius på kurve (konkav eller konveks) min 200 mm.	-	-	-	-
Længde på flexiform profil: max 2400 mm. Når Flexiform profiler er længere end 1 m kræves yderligere ophængning. -	-	-	-	-




Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1200x600x30	0	160
1600x600x30	0	160
2000x600x30	0	160
2400x600x30	0	160


Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ Fixiform E



Ecophon Focus™ Fixiform E skaber tydelige overgange mellem forskellige lofniveauer med henblik på tilpasning til forskellige installationer i loftet, eller for at tilføjer form og struktur til rummet. Pladerne leveres i flad tilstand og foldes i 90 graders vinkler inden monteringen.




FORMATER



Størrelse, mm	1200x600
T24	•
Tykkelse (Tk.)	20
Montageanvisning	M276



Udsnit af Focus Fixiform foldesystem



Akustik


Akustiske værdier svarende til det plane loft.

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



.... Focus Fixiform E 20 mm, 60 mm o.d.s.
— Focus Fixiform E 20 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	Lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	60	0.15	0.50	0.90	1.00	0.95	0.95	0.80	B
20	200	0.45	0.85	0.85	0.85	0.95	1.00	0.90	A

Tk. mm	D_{nfw}				CAC dB	
	Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2				Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413	
20	24				25	



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse	Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig våd aftørring med klud.



Tilgængelighed

Panelerne er demonterbare via de tilstødende plane loftplader.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Focus Fixiform E bliver leveret med al nødvendig montage tilbehør.



Mekaniske egenskaber

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget.



CE

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Circularity


Mindste indhold af genbrugsmateriale	57%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•








© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

		Størrelse, mm
		1200x600
1	Focus Fixiform E (sæt)	efter opmåling
2	Connect T24 hovedprofil	1,8m/m ²
3	Connect T24 tværprofil (tilstødende loft)	efter opmåling
4	Vinkelbeslag Fixiform (inkluderet i Fixiform sæt)	-
5	Absorbentskrue 50 (inkluderet i Fixiform sæt)	-
6	Connect krog (inkluderet i Fixiform sæt)	-
7	Forstærkningsstav (inkluderet i Fixiform sæt)	-
8	Connect F spline (inkluderet i Fixiform sæt)	-
9	Top til forstærkningsstav (inkluderet i Fixiform sæt)	-
10	Afstandsbrik (inkluderet)	-
11	Connect stropfæste	1 stk/strop
12	Connect justerbar strop, monteret c 600 mm ved niveauovergangen	1,4/m ²
Δ Min. højde for demontering: Individuelle plader er ikke demonterbare		-
δ Individuelle loftplader er ikke demonterbare.		-
Dimension: c=600 mm, h<530 mm		-



Se mængdespecifikation



Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1200x600x20	0	160

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Focus™ Fixiform Ds

Ecophon Focus™ Fixiform Ds skaber tydelige overgange mellem forskellige lofts niveauer med henblik på tilpasning til forskellige installationer i loftet, eller for at tilføjer form og struktur til rummet. Pladerne leveres i flad tilstand og foldes i 90 graders vinkler inden monteringen.





Ecophon Head Office, Sweden



FORMATER



Størrelse, mm	1200x600	XL 1500x600	XL 1900x600	XL 2300x600
T24	•	•	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20	20	20
Montageanvisning	M274	M275	M275	M275



Udsnit af Focus Fixiform foldesystem




Akustik

Akustiske værdier svarende til det plane loft.

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354. Klassificering i henhold til EN ISO 11654.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



.... Focus Fixiform Ds 20 mm, 75 mm o.d.s.

— Focus Fixiform Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = total konstruktionshøjde

Tk. mm	tkh mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	Lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	75	0.20	0.60	0.95	0.90	0.95	0.95	0.90	A
20	200	0.45	0.85	0.85	0.85	0.95	1.00	0.90	A

Tk. mm	D_{nfw}		CAC dB	
	Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2		Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413	
20	24		25	



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Panelerne er demonterbare via de tilstødende plane loftplader.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD tegninger. Focus Fixiform Ds bliver leveret med al nødvendig montageudrustning.



Mekaniske egenskaber

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget.



CE

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	57%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt




Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•




MONTAGEANVISNING (M274) FOR ECOPHON FOCUS FIXIFORM DS





© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

		Størrelse, mm
		1200x600
1	Focus Fixiform Ds (sæt)	efter opmåling
2	Connect T24 hovedprofil HD	efter opmåling
3	Connect distanceprofil Ds, monteres c 1500 (max. c 300 mm fra væg)	efter opmåling
4	Connect distanceprofil split, monteres en pr. samling hovedprofil/distanceprofil	efter opmåling
5	Vinkelbeslag Fixiform (inkluderet i Fixiform sæt)	-
6	Absorbentskrue 50 (inkluderet i Fixiform sæt)	-
7	Connect krog (inkluderet i Fixiform sæt)	-
8	Forstærkningsstav (inkluderet)	-
9	Connect F spline (inkluderet i Fixiform sæt)	-
10	Tab til forstærkningsstaven (inkluderet)	-
11	Afstandsbrik (inkluderet)	-
12	Connect stropfæste	1 stk/strop
13	Connect justerbar strop, monteret c 600 mm ved niveauovergangen	1,4/m ²
Δ Min. højde på systemet: 165 mm vertikal og 80 mm horisontalt fra øverste niveau		-
δ Individuelle loftplader er ikke demonterbare.		-
Dimension: c=600 mm, h<530 mm		-




Se mængdespecifikation



Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1200x600x20	0	160


Nyttelast/Belastningskapacitet





© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm		
	1500x600	1900x600	2300x600
1 Focus Fixiform Ds XL (sæt)	efter opmåling		
2 Connect T24 hovedprofil HD	efter opmåling		
3 Connect distanceprofil Ds, monteres c 1500 (max. c 300 mm fra væg)	efter opmåling		
4 Connect distanceprofil split, monteres en pr. samling hovedprofil/distanceprofil	efter opmåling		
5 Vinkelbeslag Fixiform (inkluderet i Fixiform sæt)	-	-	-
6 Absorbentskrue 50 (inkluderet i Fixiform sæt)	-	-	-
7 Connect krog (inkluderet i Fixiform sæt)	-	-	-
8 Forstærkningsstav (inkluderet i Fixiform sæt)	-	-	-
9 Connect F spline (inkluderet i Fixiform sæt)	-	-	-
10 Tap til forstærkningsstav (inkluderet i Fixiform sæt)	-	-	-
11 Afstandsbrik (inkluderet)	-	-	-
12 Connect stropfæste	1 stk/strop	1 stk/strop	1 stk/strop
13 Connect justerbar strop, monteret c 600 mm ved niveauovergangen	1,4/m²	1,4/m²	1,4/m²
Δ Min. højde på systemet: 165 mm vertikal og 80 mm horisontalt fra øverste niveau	-	-	-
δ Individuelle loftplader er ikke demonterbare.	-	-	-
Dimension: c=300 mm, h<1130 mm (XL 1500), h<1530 mm (XL 1900), h<1930 mm (XL 2300)	-	-	-



Se mængdespecifikation



Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1500x600x20	0	160
1900x600x20	0	160
2300x600x20	0	160


Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ Frieze


Ecophon Focus™ Frieze fås til kanterne Dg, Ds, A og E. Friezen kan tilsluttes til væggen uden synlig liste eller beslag. Loftplader er ikke demonterbare. Til formål, hvor en glat frise overgang mellem loft og væg ønskes.




FORMATER



Størrelse, mm	2400x600
T24	•
Tykkelse (Tk.)	20
Montageanvisning	M110, M239



Focus frieze plade



Focus frieze system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



— Focus Frieze E 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.40	0.80	0.85	0.85	0.95	0.95	0.90	A

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
20	190	24	25



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	59%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt





Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	59%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Pladerne er ikke demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Systemet består af Ecophon Focus™ frieze plader og Connect™ skinneresystem med en vægt på ca. 3 kg / m².



Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN 13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•







© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm
		2400x600
1	Focus Frieze	efter opmåling
2	Connect T24 hovedprofil	-
3	Connect T24 tværprofil, L=600 mm	efter opmåling
4	Connect justerbar strop, monteres c. 1200 mm	efter opmåling
5	Connect stropfæste	efter opmåling
6	Connect direkte ophæng	efter opmåling
7	Focus A eller E	efter opmåling
8	Connect frizeliste, monteres c. 300 mm. Bruges denne løsning skal midten af loftet stabiliseres mod væggen.	efter opmåling
9	Connect Friezefæste, monteret c. 500 mm. Minimum frihøjde over loftpladen 150 mm.	efter opmåling
10	Connect vægfæste, L=700 mm, til distanceprofil	efter opmåling
11	Acryl fugemasse (leveres ikke af Ecophon)	efter opmåling
Δ Min. total konstruktionshøjde: 110 mm med justerbar strop, 60 mm med direkte ophæng		-
δ Systemet er ikke demonterbart		-
Focus Frieze: Min. total konstruktionshøjde på systemet: 160 mm		-
Focus Frieze: Min. højde for demontering. Systemet er ikke demonterbart.		-
Ecophon Focus frieze: kan deles i to dele hvis bredden er mindre end 300 mm		-



Se mængdespecifikation




Montage med Friezeliste



Montage med Friezefæste

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
2400x600x20	0	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm
		2400x600
1	Focus frieze Ds/Dg	efter opmåling
2	Connect T24 hovedprofil	-
3	Connect T24 tværprofil L=600/1200/1800 alt. hovedprofil	efter opmåling
4	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm	efter opmåling
5	Connect stropfæste	efter opmåling
6	Connect Friezefæste, monteret c 500 mm. Minimum frihøjde over loftpladen 150 mm.	efter opmåling
7	Connect Friezeliste, monteret c 300 mm.	efter opmåling
8	Connect perimeter clips	1/300-400mm på enhver tilskåret kant
9	Connect vinkelkant	efter opmåling
10	Acryl fugemasse (leveres ikke af Ecophon)	efter opmåling
11	Connect vægfæste, L=700 mm, til distanceprofil	efter opmåling
12	Connect vægfæste, til T-profil	efter opmåling
13	Focus Ds eller Dg	efter opmåling
Δ Min. total konstruktionshøjde: 110 mm		-
δ Min. højde for demontering: Focus frieze loftplader er ikke demonterbare, midterdelen i henhold til hvert system		-
Ecophon Focus frieze: kan deles i to dele hvis bredden er mindre end 300 mm		-



Se mængdespecifikation



Montage med Friezeliste



Montage med Friezefæste

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
2400x600x20	0	160


Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus Edge™ 500


Ecophon Focus Edge™ 500 er et system, der bruges ved frithængende enheder, hvor montering af heldækkende lofter ikke er muligt. Systemet består af profiler og hjørner, som tilsammen skaber en veldesignet afslutningsprofil.



FORMATER



Størrelse, mm	600x600	1200x600	1200x1200	1200x1200
T24	•	•	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	20	20	25
Montageanvisning	M165, M210, M211	M165, M210, M211	M165, M210	M211



Connect Edge 500 på plads i en Focus E montage



Akustik

Ecophon Focus Edge 500 er en kantafslutning. For akustisk data på systemet se venligst tilsvarende loftsystem (Focus Ds, Focus Dg eller Focus/Master E).



Circularity

Fuldt genanvendeligt.



Brandsikkerhed

Land		Klasse
Europa	EN 13501-1	A1



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.




Mekaniske egenskaber

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget.



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


	Størrelse, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus E	2,8/m ²	1,4/m ²	0,7/m ²
2 Connect Edge 500 profil	efter opmåling		
3 Connect Edge 500 hjørne	efter opmåling		
4 Connect Lkobling	efter opmåling		
5 Samlet med styrestifter og samlebeslag, (se Edge sæt for yderligere detaljer)	efter opmåling		
6 Connect Edge profil clip E	efter opmåling		
7 Focus E plade og Connect system	efter opmåling		
8 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm	efter opmåling		
9 Connect stropfæste	efter opmåling		
Connect Edge kit E: 18 stk Connect Edge profil clips med skruer RTK 3,5x19, 4 stk samlebeslag, 1 umbraconøgle 2 mm, 1 T10, 12 stk styrestifter, 24 stk skruer RTK ST 3,5x9,5 1 installationsguide	efter opmåling		
Ikke inkluderet i sæt: Connect Lkobling	-	-	-
Ikke inkluderet i sæt: Connect montageskrue BR for Lkobling	-	-	-
Δ Min. total konstruktionshøjde: 130 mm	-	-	-
δ Min. højde for demonterbarhed: Se Focus/Master E	-	-	-



Se mængdespecifikation



Samling mellem plade og Edge profil




Samling mellem T-profil og Edge profil

Størrelse, mm	Nyttelast [N]	Belastningskapacitet [N]
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet

MONTAGEANVISNING (M210) FOR ECOPHON EDGE 500 MED FOCUS DS




MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


	Størrelse, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus Ds	2,8/m ²	1,4/m ²	0,7/m ²
2 Connect Edge 500 profil	efter opmåling		
3 Connect Edge 500 hjørne	efter opmåling		
4 Connect Lkobling	efter opmåling		
5 Connect Edge profilclips, (18 stk/sæt inkluderet i Connect Edge sæt Ds/Dg)	efter opmåling		
6 Samlet med styrestifter og samlebeslag, (se Edge sæt for yderligere detaljer)	efter opmåling		
7 Connect hovedprofil til justering og stabilisering af skinnen	efter opmåling		
8 Focus Ds plade og Connect Ds system (se Focus Ds montage for yderligere detaljer)	efter opmåling		
9 Connect justerbar strop, monteres c. 1200 mm	efter opmåling		
10 Connect stropfæste	efter opmåling		
11 Connect distanceprofil	efter opmåling		
12 Connect distanceprofil-split, monteres en pr. samling hovedprofil/distanceprofil	1,4/m ²	1,4/m ²	0,7/m ²
Connect Edge Kit Ds/Dg: 18 Connect Edge profilclips med skrue RTK 3,5x25, 4 samlingsbeslag, 1 umbrakonøgle 2 mm, 1 umbrakonøgle efter opmåling T10, 12 styrestifter, 24 skrue RTK ST 3,5x7, 2 installationsguides			
Ikke inkluderet i sæt: Connect Lkobling	-	-	-
Ikke inkluderet i sæt: Connect montageskrue BR for Lkobling	-	-	-
Δ Min. total konstruktionshøjde på systemet: 135 mm	-	-	-
δ Mindste højde for demonterberhed: 30 mm (50 mm ved 1200x1200)	-	-	-



Se mængdespecifikation




Samling med pladens side Ds1



Samling mellem pladens side Ds2 og profil

Størrelse, mm	Nyttelast [N]	Belastningskapacitet [N]
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm		
		600x600	1200x600	1200x1200
1	Focus Dg	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2	Connect Edge 500 profil	efter opmåling		
3	Connect Edge 500 hjørne	efter opmåling		
4	Connect Lkobling	efter opmåling		
5	Samlet med styrestifter og samlebeslag, (se Edge sæt for yderligere detaljer)	efter opmåling		
6	Focus Dg plade og Connect system (se Focus Dg montage for yderligere detaljer)	efter opmåling		
7	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm	efter opmåling		
8	Connect stropfæste	efter opmåling		
9	Connect hovedprofil til justering og stabilisering af skinnen	efter opmåling		
10	Connect Edge profilclips, (18 stk/sæt inkluderet i Connect Edge sæt Ds/Dg)	efter opmåling		
Connect Edge Kit Ds/Dg: 18 Connect Edge profilclips med skruer RTK 3,5x25, 4 samlingsbeslag, 1 umbrakonøgle 2 mm, 1 umbrakonøgle efter opmåling T10, 12 styrestifter, 24 skruer RTK ST 3,5x7, 2 installationsguides				
Ikke inkluderet i sæt: Connect Lkobling		-	-	-
Ikke inkluderet i sæt: Connect montageskruer BR for Lkobling		-	-	-
Δ Min. total konstruktionshøjde på systemet: 135 mm		-	-	-
δ Mindste højde for demonterbarhed: 30 mm (50 mm ved 1200x1200)		-	-	-



Se mængdespecifikation



Samling mellem plade og Edge profil



Samling mellem T-profil og Edge profil

Størrelse, mm	Nyttelast [N]	Belastningskapacitet [N]
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x25	50	160

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Focus™ Wing

Ecophon Focus™ Wing monteres som afslutning på en frithængende flåde sammen med Ecophon Focus™ Ds eller E. Det er et system, der består af vingeformede absorbenter til frithængende loftflåder, hvor et heldækkende loft ikke ønskes.




Seaham Contact Centre, Seaham, United Kingdom


FORMATER




Størrelse, mm	600x200	1200x200
T24	•	•
Tykkelse (Tk.)	50	50
Montageanvisning	M209	M143, M209




Focus Wing element



Udsnit af Focus Wing-system med Connect T24



Udsnit af Focus Wing-system med Connect T24



Akustik



Ecophon Focus Wing er en kantafslutning. Den er som sådan absorberende, men for akustisk data på systemet se dog tilsvarende loftsystemer (Focus Ds eller Focus/Master E).

Indeklima



Certifikat / Label	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	61%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig våd aftørring med klud.



Tilgængelighed

Pladerne er ikke demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Systemet består af Ecophon Focus™ Wing elementer og Connect™ skinneresystem med en vægt på ca. 1 kg / m.




Mekaniske egenskaber

Ingen yderligere belastning er tilladt.



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm
		1200x200
1	Focus Wing E (Lige sæt E, se installationsguide)	efter opmåling
2	Focus Wing E/udvendigt hjørne højre (inkl. i udvendigt hjørne sæt, se installationsguide)	efter opmåling
3	Focus Wing E/udvendigt hjørne venstre (inkl. i udvendigt hjørne sæt, se installationsguide)	efter opmåling
4	Connect Wing konsol	efter opmåling
5	Connect spline (inkl. i sæt)	efter opmåling
6	Connect krog (inkl. i sæt)	efter opmåling
7	Connect L-kobling	efter opmåling
8	Connect montageskrue BR	efter opmåling
9	Connect montageskrue MVL	efter opmåling
10	Connect Wing distance spline	efter opmåling
11	Ecophon Focus/Master E system med en ramme af Connect hovedprofil HD	efter opmåling
12	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm	efter opmåling
13	Connect stropfæste	efter opmåling
14	Focus Wing E/indvendigt hjørne højre (inkl. i indvendigt hjørne sæt)	efter opmåling
15	Focus Wing E/indvendigt hjørne venstre (inkl. i indvendigt hjørne sæt)	efter opmåling
Δ Min. total konstruktionshøjde: 130 mm		-
δ Min. højde for demonterbarhed: Se Focus/Master E		-



Se mængdespecifikation




Lige elementer sættes på plads af en specialkomponent



Justerer af elementet

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1200x200x50	0	160


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


	Størrelse, mm	
	600x200	1200x200
1 Focus Wing Ds (Lige sæt Ds, se installationsguide)	-	efter opmåling
2 Focus Wing Ds/ udvendigt hjørne (inkl. i udvendigt hjørne-sæt, se installationsguide)	-	efter opmåling
3 Connect Wing konsol	-	efter opmåling
4 Connect spline (incl. i sæt)	-	efter opmåling
5 Connect krog (inkl. i sæt)	-	efter opmåling
6 Connect L-kobling	-	efter opmåling
7 Connect montageskrue BR	-	efter opmåling
8 Connect montageskrue MVL	-	efter opmåling
9 Connect Wing distance spline	-	efter opmåling
10 Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm	-	efter opmåling
11 Connect stropfæste	-	efter opmåling
12 Ecophon Focus Ds system med en ramme af Connect hovedprofil HD	-	efter opmåling
13 Focus Wing Ds/invendigt hjørne	-	efter opmåling
14 Connect distanceprofil	-	-
15	-	-
Δ Min. total konstruktionshøjde på systemet: 135 mm	-	-
δ Mindste højde for demonterbarhed: 30 mm (50 mm ved 1200x1200)	-	-



Se mængdespecifikation



Justering af elementet



Hjørneelementer tilpasses med en spline

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x200x50	-	-
1200x200x50	0	-

Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Focus™ Levels


Ecophon Focus Levels™ er et kreativt system med plader i forskellige tykkelser, størrelser og farver. Pladerne klæbes kant mod kant direkte på loft eller væg. Skaber et unikt design i niveauer og mønstre.




FORMATER




Størrelse, mm	600x600	600x600	600x600	1200x300	1200x300	1200x300	1200x600	1200x600	1200x600
Direkte monteret	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tykkelse (Tk.)	20	30	40	20	30	40	20	30	40
Montageanvisning	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489



Focus Levels plade.



Focus Levels system



Udsnit af Focus Levels system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor




.... Focus Levels 40 mm, 43 mm o.d.s.

--- Focus Levels 30 mm, 33 mm o.d.s.

— Focus Levels 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

α_p , Praktisk absorptionsfaktor



— Focus Levels 20/30/40 mm (M488, M489), 23-43 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	Lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.25	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	A
30	33	0.10	0.55	0.90	1.00	1.00	1.00	0.85	B
20	23	0.05	0.30	0.75	1.00	1.00	1.00	0.60	C
0	43	0.15	0.55	0.90	0.95	1.00	1.00	0.85	B

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.78



Cradle to Cradle Certified®



Dette produkt er Cradle to Cradle Certificeret® på bronze niveau (version 4.0).



Material Health

Dette produkt har modtaget et C2C Certified Material Health Certificate™ på sølv niveau (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ er en verifikation af sundheden og sikkerheden af et produkts sammensætning ved hjælp af Material Health-kravene i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljøpåvirkning

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus Levels 20mm	5,03
Focus Levels 30mm	6,23
Focus Levels 40mm	7,44

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale (20 mm)	58%
Mindste indhold af genbrugsmateriale (30 mm)	62%
Mindste indhold af genbrugsmateriale (40 mm)	64%
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Testet for klasse C, relativ luftfugtighed 95% og 30 °C, i henhold til EN 13964:2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Pladerne er ikke demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation. Den aktuelle overflade skal have tilstrækkelig styrke til at kunne bære den belastning, som påføres af pladerne. Ved tvivl bør prøvelimning udføres. Overfladen skal altid være ren og tør. Det bedste resultat opnås med en plan overflade.



Mekaniske egenskaber

Nyttelast skal fastgøres til loftet / underlaget.



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•







© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

		Størrelse, mm		
		600x600	1200x300	1200x600
1	Focus Levels	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
2	Connect absorbentlim [0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² afhængig af montageforhold]	efter opmåling		
	Anvend Connect tandspartel ved påføring af lim.	-	-	-
	Δ Min. total konstruktionshøjde: Ca. 23 mm	-	-	-
	δ Systemet er ikke demonterbart	-	-	-
	Synlige skårne kanter skal males	-	-	-
		-	-	-




Se mængdespecifikation



Påføring af lim

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	-	-
600x600x30	-	-
600x600x40	-	-
1200x300x20	-	-
1200x300x30	-	-
1200x300x40	-	-


Nyttelast/Belastningskapacitet




© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

		Størrelse, mm		
		600x600	1200x300	1200x600
1	Focus Levels	2,8/m²	2,8/m²	2,8/m²
2	Connect absorbentlim (0,25 l/m² - 0,4 l/m² afhængig af montageforhold)	efter opmåling		
	Anvend Connect tandspartel ved påføring af lim.	-	-	-
	Δ Min. total konstruktionshøjde: Ca. 23 mm	-	-	-
	δ Systemet er ikke demonterbart	-	-	-
	Synlige skårne kanter skal males	-	-	-
		-	-	-



Se mængdespecifikation



Påføring af lim

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x20	-	-
600x600x30	-	-
600x600x40	-	-
1200x300x20	-	-
1200x300x30	-	-
1200x300x40	-	-

Nyttelast/Belastningskapacitet